PV-Strategie für den LaDaDi

Erste Überlegungen aus dem Energiemanagement

Status Quo

- Bis 2018 wurden Dachflächen verpachtet
→ Installierte Leistung ca. 1800 kWp
→ Sehr gut geeignete Dachflächen wurden verpachtet
- Aktuell: Keine Verpachtung, PV-Potential soll für Erfüllung energet. Anforderungen aber auch Fördermittel z.B. Land zurückgehalten werden.

Auszug Leitlinien zum nachhaltigen Bauen 2018 Punkt 4.1 i)

Alle für die Nutzung von Solarenergie geeigneten **Dachflächen** (Himmelsrichtung, Verschattung) sind statisch und konstruktiv so auszulegen, dass eine Solar- oder Photovoltaikanlage möglich ist oder nachgerüstet werden kann (Schrägdach: zusätzlich 50

- Bezug von Ökostrom (Bewertung für Klimaneutralität politisch)

Mögl. Strategische Ziele

- Bilanzielle Eigenstromversorgung
- Klimaneutralität für Liegenschaften (Strom+Wärme – Umstellung auf WP nötig)
- Maximierung der Wirtschaftlichkeit

Grundparameter

- Strompreis Bezug: 25 Cent/kWh
- Strompreis Einspeisung: ~7 Cent/kWh

Photovoltaik auf Siliziumbasis

- 1 kWp = 6-7 m²
- 1 kWp = 1300-1800 €
- 1 kWp = 950 kWh/a (~1000 kWh/a)
- Lebensdauer ~ 20 a

Einnahmen reine Einspeisung: 1500 €/kWp

Einsparung reiner Eigenverbrauch: 5000 €/kWp

Bsp. Tannenbergschule

- Aktuell:
 - Stromverbrauch ca. 75.000 kWh/a
 - Gasverbrauch ca. 350.000 kWh/a (Gas- equiv.)
- Geplant: 61 kWp als wirtschaftlich optimale Maßnahme, Kosten: 100.000 €
- Zukünftiger Stromverbrauch 60-80.000 kWh/a
→ Auslegung sollte für Klimaneutralität größer erfolgen.

Bsp. Tannenbergschule

- CO₂-Neutraler Bestand
 - Strom Liegenschaft: 75 kWp
 - Heizwärme
 - Neubau: ca. 110 kWp
 - Turnhalle: ca. 45 kWp
- ACHTUNG: Es wird Gas-WP eingesetzt. Stromwärmepumpe hätte hier die Installation eines Trafos zur Folge gehabt ~100-150 t€
- Gesamt: 230 kWp ~ 300..420 t€
 - Fläche: knapp ausreichend

Weitere Projekte

- Carlo-Mierendorff-Schule, Griesheim
 - Neubau: Gesamtleistung 56,7 kWp
 - Kosten: 94 t€
- Ernst-Reuther-Schule
 - In Planung

Voraussetzungen für PV-Nachrüstung

- Dachausrichtung, unverschattet
- Erfüllung statischer Anforderungen
- Brandschutzanforderungen müssen erfüllt sein – Probleme bei Bestandsanlagen
- Begehbarkeit der Dachflächen (Betriebssicherheit – Wartung)
- Maßnahmen am Dach sollten mittelfristig nicht notwendig sein.
- Ausreichende elektrische Querschnitte für Anschlüsse,
- Entfernung zum Einspeisepunkt ist wichtiger Kostenfaktor

Landkreisebene

Energiebericht 2018 als Basis

Eigenstromversorgung Bilanziell

Stromverbrauch und Stromkosten für Schulen

CO₂-Neutralität - Wärme

22.01.2019

O. Ottinger, Energiemanagement
Da-Di-Werk

11

Bilanzkreismodell

- Wird bspw. Im Rheingau-Taunus-Kreis umgesetzt.
- Idee: Maximierung des Eigenstromverbrauchs durch rechnerische Eigenstromnutzung auch außerhalb der Liegenschaft mit installierter PV-Fläche. Sinnvoll insbesondere, wenn vollflächig PV installiert wird und Ertrag den lokalen Verbrauch übersteigt.
- Bietet Möglichkeit auch Standorte ohne Möglichkeit für PV-Installation mit eigenerzeugtem PV-Strom zu versorgen.
- Funktioniert nur mit eigenen PV-Anlagen auf eigenen Liegenschaften. Würde im Rahmen der Stromausschreibung vertraglich mit Versorger vereinbart, der für die Verrechnung vergütet wird.
- Bewertung: Sehr zu befürworten

Steuerung Energieverbrauch

- Effizienzmaßnahmen werden für alle Baumaßnahmen (Neubau/Sanierung) umgesetzt.
- Regelungstechnisch werden bereits automatische Abschaltungen für Beleuchtung realisiert.
- Smarte Techniken für Lastverschiebung nur begrenzt sinnvoll, da nur bei Wärmeerzeugung eine Lastverschiebung in großem Umfang möglich ist. Wärmeerzeugung erfolgt in sonnenarmer Zeit, so dass auch hier geringeres Potential.